תכנית פרישת קירות

מקרא:

גובה קיים	27.50
גובה פיתוח סופי	209.65
קיר פיתוח	
גובה קיר	59.75 ג.ק
מספור פרישת קיר	

הגדרה גמר הקיר יהיה בטון חשוף, שנעשה ביציקה בלוחות עץ עם דיבובים.
הכל בהתאם למפרט הטכני וחוברת הפרטים.
בקירות 27A-2D , ובמקטע 54-55 בגיליון WE10C1
עשוייה פריעה עקירות עם לוחות הטבר.
פרישת כלל הקירות תתואם יפוי ביצוע.

יש לקרוא תכנית זו יחד עם תכנית קונסטרוקציה
יש לקרוא את הנחיות המתוגדם סרט ביצוע

הערות:
- ביצוע אלמנטי קונסטרוקציה ע"פ הנחיות המתכנן בלבד.
- סימני מצגות בניין – ראה תכנית קונסטרוקציה.
- יש לקרוא את המפרט הטכני המצורף, אשר מהווה את הנחיות הביצוע הכללניות זה.
- אלמנטיבניות יש לבצוע יחד עם תכנית אינסטלציה ותכנית פרישת.
- אין לשנות ופרשות תכנית זו ללא אישור בכתב מאדריכל.
- לידיעה – ראה תכנית פרישת.
- באחריות הבלן הביצוע לעמוד בכל דרישות הבטיחות של האתר הבנייה, בתחזוקה.
- סימני פיתוח לביצוע – בהתאם להנחיות אדריכל הנוף.
- כל פרטי המעטפות, אורכים וגבהים יבוצעו בהתאם לאישור סופי של יועץ הבטיחות המקיימים.
- יעשה שימוש בצבעים בריאים ע"פ מפרט בניה ירוקה – בעלי סמל תו"ת.
- מוצרים כגון דוחות בגב, אטמה פאנב, תכניות אינסטלציות וכד' יהיו בעלי תו תקן ירוק ע"פ מפרט בניה ירוקה.
- ידיעה כל הנקבעות בקירות – ראה מפרט תמרורים.
- רשימת חומרי גמר משלימים – ראה מפרט תמרורים.

מהדורה	תאריך	התבר באמצעות
0	21.07.22	מייל והדפסה

תוקף הרישיון
אין להסתמך על הנחיות המופיעות בשרטוט, על ומבנע לבדוק את הנחיות בשטח בכל מקרה של אי. ההאמה בהיחות יש לדבר את האדריכל.
זכויות היוצרים שמורות לאדריכל. אין לעתיק, לעשות או לבצע כל שימוש בתכנית זו ללא הסכמה או בכתב אישור של האדריכל.

פארק הספורט שוהם

מזמין:
מועצה מקומית שוהם

שם התכנית:
תכנית פריסת קירות

מהדורה 0 | מס' פרויקט **118-06.18** | קנ"מ 1:250 | גליון 10A

תאריך הוצאה	21/07/2022	לעיון	
		לאישור	
		כמכרז	
		לביצוע	
		לאישור המזמין	

אדריכלי נוף כרמית
קן נוף
Ha'Borkim st.8, Hoila
Tel: 04-8104545
Fax: 04-8104547
Handy: 054-6340525
zohar@segev-arch.com
שגב אדריכלים architects SEGEV
רח' הבוכים 8
טל' קווי: 04-8104545
פקס: 04-8104547
נייד: 054-6340525
zohar@segev-arch.com
אדריכלי נוף כרמית
טל' קווי: 04-6276726
פקס: 04-6276726
kanbanot@kav-banot.co.il
אגף התכנון ז'ק. קיסריה