פרט כלונס עקרוני
1:25

קוטר 60
חתך A-A
1:25

כמלת כלוכאות						
שם כלוס	קוטר (ס"מ)	אורך (מ')	(m) כלוס O.K	P.s(t)	P.d(t)	נפח
A.1	60	12.00	-0.90	15.8	22.91	3.37 m³
A.2	60	12.00	-0.90	40.2	58.29	3.37 m³
A.3	60	12.00	-0.90	15.3	22.185	3.39 m³
A.4	60	12.00	-0.90	31.6	45.82	3.39 m³
A.5	60	12.00	-0.90	24	34.8	3.37 m³
A.6	60	12.00	-0.90	16.6	24.07	3.37 m³
A.7	60	12.00	-0.90	38.6	55.97	3.37 m³
A.8	60	12.00	-0.90	24	34.8	3.37 m³
A.9	60	12.00	-0.90	54.9	79.605	3.37 m³
A.10	60	14.00	-0.95	106	153.7	3.94 m³
A.11	60	12.00	-0.90	16.4	23.78	3.37 m³
B.1	60	12.00	-0.90	13.5	19.575	3.37 m³
B.2	60	12.00	-0.90	16.1	23.345	3.37 m³
B.3	60	12.00	-0.90	4.5	6.525	3.37 m³
B.4	60	12.00	-0.90	27.4	39.73	3.37 m³
B.5	60	12.00	-0.90	34	49.3	3.37 m³
B.6	60	12.00	-0.90	16.7	24.215	3.37 m³
B.7	60	12.00	-0.90	14.3	20.735	3.37 m³
B.8	60	12.00	-0.90	26.9	39.005	3.39 m³
B.9	60	12.00	-0.90	26.9	39.005	3.39 m³
Grand total: 20		242.00				68.08 m³

המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתן במקום.
על המבצע לקבל את כל המידות ועל כל פגיעה או אי
התאמה יודיע למתכנן.
אין לבצע מידות ע"פ מדידה מהשרטוט.

מקרא:

קיר/עמוד מחשיך	
קיר/עמוד צוחלת	
קיר/עמוד מפסיק	
קיר דגל	
אלמנט בתליה	
מאגר מים	
עודת מרכזפרמרכזה	B. Trans
עודת מרומרת	B. Prof
רצפת מרכזפרמרכזה	B. Trans
מס' קומתי תומוכות פירוק תבניות באישור	Levels
הבנות תבניות בנקודה	
אלמנט דרוך	UNBONDED/BONDED

הפצה: באמצעות מערכת לשיתוף קבצים

שינויים:

מהדורה	תאריך	תיאור עדכון
0	06.09.22	הפצה ראשונה לציון

הערות כלליות:

1. אין לבצע כלא היתר בניה מאושר כדין. ביצוע וקידוח
עבודות יהיה רק בפיקוח מהנדס ממוד ובהוראות מנהל
עבודה מוסמך ודשום
2. בהיעדר הנחיה אחרת-סוג הבטון יהיה B-30 לפחות.
3. יש לקרא תכנית זו יחד עם תכנית אדריכלית
ושאר הרוענים
4. על הקבלן להודיע למתכנן על כל סטייה ו/או
אי הבנה של תכנית זו מרם הביצוע.
5. על הקבלן לעמוד הימב, על פי כל דין,
על דרישות בטיחות מחמירות
בתהליך ביצוע העבודות. אין לבצע הרכבות
של אלמנטים ו/או הומות באתר בו עובדים אנשים.
6. שמודים יתמוכו ב-2-3 כיוונים.
7. יש לבצע בדיקת בטון (כדיקה) על פי דרישות הת"
2-7 ,21-26 ,יחיב. בטבני מים יש לקחת דגימות
לבדיקות מים ע"פ ת"י.
8. שחולים ומטבעים יש לבצע בהתאם להנחיות היועץ
הרלוונטי ולהודיע למתכנן על כל א' מהאמה.
9. יש לאטום ע"פ חוק תכנון ובניה בהתאם להוחיות
יועץ אימום
10. בזמר הבטון יהיה לפי תכניות אדר"כליות, דפוות
בטון יחוקבו בהליך קופסר, שבבת שמיקה לפי הנחייה
מרסדת מל המתכנן והמתכנן, בזמר דפוות בטון יהיה,
בהיעדר הנחיה אחרת, מסרק.
11. הפסקות ציקה
א. הפסקות ציקה יתואמו עם המתכנן מראש.
ב. בתקרות, הפסקת ציקה בתחתי תקרות.
ג. בעמודים, תחיי הצוקים עד תחתית תקרה/עודה
ד. אין הפסקת ציקה לאורך אלמנט.
ה. אלמנטי דפוות, ראשי כלונס, עודות יסוד,
ציקה מלאה ללא הפסקות.
ו. בבבר מקרה של הפסקת ציקה, מודיע הרוון האודכי
מוחה. מחמיר לאלמנט הבא. 80, בסידה ולא מזבור
בתכנית. יש לדוע את המתכנן.
12. טובי כיסוי הבטון בהבבים המוצאים מתחת לפני
הקרקע יהיה 50 מ"מ.
13. טובי כיסוי הבטון בהבבים המוצאים מעל לפני
הקרקע יהיה 25 מ"מ.
14. הבטון יתאים לדרגת חשיפה 3 לפי מבבה 3.2
בת"י 466 חלק 1.
15. סוג הפלדה: B-500 ת"י 466 חלק 3.
16. דיקוח העמדה של הסבבה יקבע לפי תכנית אדר"כל
אין לסמוך העמדה לפי תכנית זו.
17. סמסוח התבניות לביקוע יהיה רק
לאחר אישור אדר"כל לתכנית.
18. בחתים חמוקים
יש לקבל מרמה מתבת הבטון ואישור מתכנים לפני
ביצוע ההמזמה.
19. יש לבצע הכנה לבדיוח חדמי לפני ציקת הבדיוח.

הערות לתכנית ביסוס:

1. יש לתבדק בכלומאות בבדיקה מנית
לפי הנחיית יועץ קרקע.
2. תוכנה כהנית ציוור מרשורי ליקוח
על פי הנחיות יועץ אינמסלבה.
3. יש לבצע דאשים רק לאחר אישור קונסטרוקסור
לאיחוד"ר
4. תוכה לבצע ניקוח יסודות על פי
יועץ ניקוח דר"ח קרקע.
5. תוכה לבצע הארקת יסוד על פי יועץ חשמל.
6. דו"ח הקיבוע הרוו מסמך בלתי נפרד מתכנית זו
7. תוכה להודיע המתכנן ולייועץ הקרקע
לפני ציקת יסודות ראשונים.

הרום

מועצה אזורית עמק יזרעאל

אדריכלות
SEGEV שגב
architects אדריכלים

שם הפרויקט
פארק ספורט שוהם

שם התכנית:
תכנית ביסוס

מסמוס:	לקיון	לאישור	לתכנון ●	לביצוע

מהדורה:	תאריך:	תכנן:	שרטט:	אישור:
0	06.09.22	יואב	ויטאל	אבי

שם קובץ:	867-SYE- A+B	קנ"מ:	1:50 1:25
מס' בקיון:	867-SYE- A+B-FN-000	מס' מיקוד"י 867	

הרמים 6 אזור יהודה
טל' 03-6420103
פקס 03-6420223
e-mail: office@syeng.co.il
שובל יהודאי מהנדסים
חברת יעוץ הנדסי בע"מ